ANEXO II - FORMULARIO DE COTIZACIÓN 3XX-001

OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO EL VILLAR DENTRO DEL PROYECTO "ECONOMÍA CIRCULAR Y GOBERNANZA COMPARTIDA: MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES EN BOLIVIA"

Características: UN LOTE

famsi
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional

OFERTA ECONÓMICA EQUIPAMIENTO RELLENO SANITARIO EL VILLAR

LOTE: Equipamiento para relleno sanitario El Villar

1. Fosa de Residuos Sólidos y Lixiviados

Nº	Descripción	Und.	Cantidad	PRECIO UD	PRECIO TOTAL (Bs)
	FOSA DE RESIDUOS SOLIDOS				
1	Provisión de Geomembrana HDPE 0.75 mm Nominal	M2	1.874,00		
	FOSA DE LIXIVIADOS				
2	Provisión de Geomembrana HDPE 0.75 mm Nominal	M2	260,00		

2. Provisión de Tubería HDPE Microperforado Para Sistema de Drenaje

Nº	Descripción	Und.	Cantidad	PRECIO UD	PRECIO TOTAL (Bs)
	SISTEMAS DE DRENAJE				
1	Provisión de Tuberías 4" microperforado de 6 m	ML	168,00		
2	Accesorios de Anclaje Y	PZA	10,00		
3	Accesorios de Anclaje Semicodo	PZA	1,00		

3. Provisión de Tubería HDPE Para Sistema de Interconexión de Fosa

Nº	Descripción	Und.	Cantidad	PRECIO UD	PRECIO TOTAL (Bs)
	SISTEMAS DE INTERCONEXION DE FOSA				
1	Provisión de Tuberías 4" para interconexión de fosas de 6 m	ML	18,00		
2	Accesorios de Anclaje Semicodo	PZA	1,00		

4. Provisión de Malla Olímpica

Nº	Descripción	Und.	Cantidad	PRECIO UD	PRECIO TOTAL (Bs)
	MALLA OLIMPICA				
1	Provisión de Malla olímpica rombo 7 cm, N° 10 de 2 m de altura	M2	508,00		

5. Provisión de Postes de Concreto

Nº	Descripción	Und.	Cantidad	PRECIO UD	PRECIO TOTAL (Bs)
	POSTES DE CONCRETO				
1	Provisión de Postes de Concreto para Cerramiento de 3 m con espiga	PZA	110,00		

6. Provisión de Alambre Galvanizado

Nº	Descripción	Und.	Cantidad	PRECIO UD	PRECIO TOTAL (Bs)
	ALAMBRE GALVANIZADO				
1	Provisión de Alambre Galvanizado N° 10	Kg	40,00		

7. Provisión de Alambre de Púas

Nº	Descripción	Und.	Cantidad	PRECIO UD	PRECIO TOTAL (Bs)
	ALAMBRE DE PUAS				
1	Provisión de Alambre de Púas de 500 m de longitud	Rollo	3,00		

8. Provisión Portón de ingreso con malla olímpica

Nº	Descripción	Und.	Cantidad	PRECIO UD	PRECIO TOTAL (Bs)
	PORTON				
1	Provisión de portón tubo galvanizado de 1 1/2" Dimensiones: alto 2.5 m; ancho 5 m	PZA	1,00		
	MALLA OLIMPICA				
2	Provisión de Malla olímpica rombo 7 cm, N° 10 de 2.5 m para porton	M2	12,5		

9. Zanjas de Anclaje

Nº	Descripción	Und.	Cantidad	PRECIO UD	PRECIO TOTAL (Bs)
	ZANJAS DE ANCLAJE				
1	Zanjas de Anclaje	PZA	1,00		

TOTAL OFERTADO LOTE

Son: _____00/100 bolivianos

(Literal)

CONDICIONES Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Este lote deberá ser entregado e instalado en la sede de la empresa de aseo del municipio indicado.
Cada maquinaria debe incorporar en el precio ofertado la capacitación al personal sobre su uso.
Los costes de transporte del equipamiento hasta el punto de entrega indicado serán a cuenta del adjudicatario.

CONDICIONES	REQUISITOS
Precio:	Facturado
Lugar de entrega:	Municipio El Villar (Departamento de Chuquisaca)
Plazo:	10 días después de la firma de contrato.
Transporte:	Camión de entrega