ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 387-002

SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO SAN PABLO DE HUACARETA DENTRO DEL PROYECTO "ECONOMÍA CIRCULAR Y GOBERNANZA COMPARTIDA: MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES EN BOLIVIA"

Características: UN LOTE

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**FOSA DE RESIDUOS SOLIDOS**		
	Provisión de Geomembrana 0.75 mm	M2	2.350
2	**FOSA DE LIXIVIADOS**		
	Provisión de Geomembrana 0.75 mm	M2	260
3	**PROVISIÓN DE TUBERÍA HDPE MICROPERFORADO PARA SISTEMA DE DRENAJE**		
	Provisión de Tuberías 4" microperforado de 6 m	ML	192
	Accesorios de Anclaje Y	PZA	18
	Accesorios de Anclaje Semicodo	PZA	2.00
4	**PROVISIÓN DE TUBERÍA HDPE PARA SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE FOSA**		
	Provisión de Tuberías 4" para interconexión de fosas de 6 m	ML	18
	Accesorios de Anclaje Semicodo	PZA	2.00
5	**PROVISIÓN DE MALLA OLÍMPICA**		
	Provisión de Malla olímpica rombo 7 cm, N° 10 de 2 m de altura	M2	748,00
6	**PROVISIÓN DE POSTES DE CONCRETO**		
	Provisión de Postes de Concreto para Cerramiento de 3 m con espiga	PZA	132,00
7	**PROVISIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO**		
	Provisión de Alambre Galvanizado N° 10	Kg	40,00
8	**PROVISIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS**		
	Provisión de Alambre de Púas de 500 m de longitud	Rollo	3,00
9	**PROVISIÓN PORTÓN DE INGRESO CON MALLA OLÍMPICA**		
	Provisión de portón tubo galvanizado de 1 1/2” Dimensiones: alto 2.5 m; ancho 5 m	PZA	1,00
	Provisión de Malla olímpica rombo 7 cm, N° 10 de 2.5 m para portón	M2	12.5
10	**ZANJAS DE ANCLAJE**		
	Zanjas de Anclaje	PZA	1,00

CONDICIONES Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Este lote deberá ser entregado e instalado en el emplazamiento del relleno sanitarios en terrenos del municipio de San Pablo de Huacareta.

Los costes de transporte del equipamiento hasta el punto de entrega indicado serán a cuenta del adjudicatario.

CONDICIONES	REQUISITOS
Precio:	Facturado
Lugar de entrega:	Municipio San Pablo de Huacareta (Departamento de Chuquisaca)
Plazo:	10 días después de la firma de contrato.
Transporte:	Camión de entrega