ANEXO II - FORMULARIO DE COTIZACIÓN 387-002

OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO SAN PABLO DE HUACARETA DENTRO DEL PROYECTO "ECONOMÍA CIRCULAR Y GOBERNANZA COMPARTIDA: MEJORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES EN BOLIVIA"

Características: UN LOTE

famsi
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional

OFERTA ECONÓMICA EQUIPAMIENTO RELLENO SANITARIO SAN PABLO DE HUACARETA

1 FOSA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIXIVIADOS					
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**P. UNIT.**	**P. UNIT. TOTAL**
>FOSA DE RESIDUOS SOLIDOS					
	Provisión de Geomembrana 0.75 mm	M2	2.350		
>FOSA DE LIXIVIADOS					
	Provisión de Geomembrana 0.75 mm	M2	260		
2. PROVISIÓN DE TUBERÍA HDPE MICROPERFORADO PARA SISTEMA DE DRENAJE					
	Provisión de Tuberías 4" microperforado de 6 m	ML	192		
	Accesorios de Anclaje Y	PZA	18		
	Accesorios de Anclaje Semicodo	PZA	2.00		
3. Provisión de Tubería HDPE Para Sistema de Interconexión de Fosa					
	Provisión de Tuberías 4" para interconexión de fosas de 6 m	ML	18		
	Accesorios de Anclaje Semicodo	PZA	2.00		
4. Provisión de Malla Olímpica					
	Provisión de Malla olímpica rombo 7 cm, N° 10 de 2 m de altura	M2	748,00		
5. Provisión de Postes de Concreto					
	Provisión de Postes de Concreto para Cerramiento de 3 m con espiga	PZA	132,00		
6. Provisión de Alambre Galvanizado					
	Provisión de Alambre Galvanizado N° 10	Kg	40,00		
7. Provisión de Alambre de Púas					
	Provisión de Alambre de Púas de 500 m de longitud	Rollo	3,00		
8. Provisión Portón de ingreso con malla olímpica					
	Provisión de portón tubo galvanizado de 1 1/2” Dimensiones: alto 2.5 m; ancho 5 m	PZA	1,00		
	Provisión de Malla olímpica rombo 7 cm, N° 10 de 2.5 m para portón	M2	12.5		
9. Zanjas de Anclaje					
	Zanjas de Anclaje	PZA	1,00		
				TOTAL	
Son:					

TOTAL OFERTADO LOTE:

Son: _____00/100 bolivianos
(Literal)

CONDICIONES Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Este lote deberá ser entregado e instalado en la sede de la empresa de aseo del municipio indicado.

Cada maquinaria debe incorporar en el precio ofertado la capacitación al personal sobre su uso.

Los costes de transporte del equipamiento hasta el punto de entrega indicado serán a cuenta del adjudicatario.

CONDICIONES	REQUISITOS
Precio:	Facturado
Lugar de entrega:	Municipio San Pablo de Huacareta (Departamento de Chuquisaca)
Plazo:	10 días después de la firma de contrato.
Transporte:	Camión de entrega